

Łódź, dnia 18.06.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców**ZP/12/2019****Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie autonomicznego systemu monitoringu termowizyjnego**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania zapytania następującej treści:

1) W Załączniku nr 6 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w pkt. 1.2 wymagacie Państwo wykonania infrastruktury światłowodowej.

a) Brak jest wytycznych co do typu okablowania (SM/MM, ilości włókien, typu złącz).

Wyjaśnienia:

W punkcie 1.22 załącznika 6 do SIWZ podane są parametry światłowodu.

b) Czy wymagana instalacja ma być jednym połączeniem między punktem „3” i „Wagą”, czy w pozostałych budynkach należy wykonać pośrednie Punkty Dystrybucyjne?

Wyjaśnienia:

W pozostałych budynkach należy wykonać pośrednie punkty dystrybucyjne wraz z przełącznikami sieciowymi. Pkt 1.22 załącznik 6 do SIWZ.

c) Czy do Punktów Dystrybucyjnych wymagane są Przełączniki Sieciowe z wkładkami światłowodowymi, czy Państwo je dostarczycie we własnym zakresie?

Wyjaśnienia:

Tak – wymagane są przełączniki sieciowe z wkładkami światłowodowymi.

2) W Załączniku nr 6 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w pkt. 1.3 opisane są kamery na terenie hali Sortowni Odpadów.

a) Brak informacji o połączeniu urządzeń na hali z resztą instalacji.

Wyjaśnienia:

Umiejscowienie rejestratora dla kamer termowizyjnych przewidziane jest w pomieszczeniu biurowym budynku sortowni.

Na terenie zakładu znajduje się sieć przewodowa światłowodowa, która łączy budynek sortowni z wagami. Zamawiający przewiduje dalszą rozbudowę sieci przewodowej światłowodowej oraz przewodem 8 żyłowym - skrętką od budynku wagi przez pomieszczenia określone w załączonej mapie jako 1, 2, 3.

Kamery oznaczone jako nr 4 na załączonym rysunku mogą być podłączone z budynkiem nr 3 (do sieci światłowodowej) przewodem skrętką NETSET BOX U/UTP 5e żelowanym, czarnym skrętka zewnętrzna lub innym o porównywalnych parametrach technicznych.

b) Czy w ramach hali również należy wykonać infrastrukturę światłowodową?

Wyjaśnienia:

Nie – kamery znajdujące się na hali nie muszą być połączone z rejestratorem przy pomocy instalacji światłowodowej.

- 3) W Załączniku nr 6 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w pkt. 1.4 sygnał z kamer ma zbiegać się w wydzielonym pomieszczeniu przylegającym do hali sortowni, a w załączniku nr 2 do OPZ pomieszczenie serwera „1” znajduje się w zupełnie innym obszarze.

Wyjaśnienia:

Pomieszczenie serwera „1” nie jest tożsame z pomieszczeniem przeznaczonym na umiejscowienie rejestratora instalacji termowizyjnej. Rejestrator dla kamer termowizyjnych przewidziany jest w pomieszczeniu biurowym sortowni.

- 4) W odpowiedzi na wcześniejsze pytania w pkt.5 oczekujecie Państwo, że „Zabezpieczeniem na wypadek pożaru lub przerw w zasilaniu ma być szafa ognioodporna oraz UPS. Same urządzenia nie muszą spełniać warunków ochrony p.poż.”.

- a) Brak jest wymaganych parametrów szafy ognioodpornej

Wyjaśnienia:

Zamawiający rezygnuje z zapisu o ochronie przeciwpożarowej – tj. szafie ognioodpornej. W zamian Zamawiający wymaga umieszczenie dwudrzwiowej zamykanej szafy stojącej przeznaczonej na rejestrator i UPS.

- b) Brak jest wymaganych parametrów UPS'a.

Wyjaśnienia:

W zależności od parametrów rejestratora- UPS powinien zapewnić jego pracę przez 30 min po odłączeniu zasilania

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ULEGA ZMIANIE

- II. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert **do dnia 26.06.2019 r. do godz. 11:00.**
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 26.06.2019 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Tokarzewskiego 2, w sali konferencyjnej, I piętro

Z poważaniem,

*Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez:
Prokurenta Jerzego Kasprzaka*